

郑州威盛贸易有限公司

年产 10 万辆自行车及 6 万辆电动自行车生产线项目 1#、2# 厂房变更内容说明

(设计单位：河南建工建筑设计研究有限公司)

变更内容：

此次变更：总图-01 总平面布置图中的 1# 厂房、2# 厂房的南侧道路为已施工的现状路，和其北侧道路高差较大，高差为 3.3m，原设计在 1# 厂房的西侧，2# 厂房的东侧及 1#、2# 厂房之间设计了 3 条坡度为 8 % 的广区道路，业主考虑到坡度较大，冬季使用会结冰打滑在后期管理及使用方面有安全隐患，要求取消此 3 条坡度较大的，区道路，东西两侧道路采用挡墙封堵解决 1#、2# 厂房的南侧与北侧的高差，#、2# 厂房之间的道路改为步梯合阶连通解决南、北侧的高差。且在 1# 厂房北侧的西边及 2# 厂房北侧的东边均设置一个 12 m×12 m 的消防车回车场地。

